

ALLEGATO B - CME Tinteggiatura locali sede Accademia di Belle Arti di Verona

Lavori edili di rasatura e tinteggiatura da eseguirsi nell'edificio dell'Accademia di Belle Arti di Verona sito in via Carlo Montanari n° 5 nei locali: Vano scala principale, vano scala secondaria lato nord e presidenza. I lavori verranno assegnati a misura, verranno liquidati con la contabilità sottoscritta dal Direttore dei lavori, e lo sconto presentato dalla ditta aggiudicatrice verrà applicato sul totale. L'ente appaltante potrà far eseguire una riduzione delle superfici da tinteggiare. I metri quadrati espressi sono assolutamente indicativi.

Demolizione tramite parziale raschiatura o sabbiatura meccanica dello strato superficiale di coloritura e intonacatura sulle pareti con pulizia delle stesse pareti, accatastamento del materiale di risulta, scarico al piano di cantiere e carico e trasporto in discarica autorizzata.

mq. 250,00 x €/mq. 9,00 = € 2.250,00

Rasatura a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, classificata NHL 5 e soggetta a marcatura CE secondo la normativa vigente tipo Tassullo TA01, a basso contenuto di sali idrosolubili ed elevata traspirabilità, da utilizzare come rasatura su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiacci, cartongesso, intonaci a base di leganti idraulici sia nuovi che esistenti, sia omogenei che soggetti a ripristini con materiali diversi, sia integri che con fessurazioni, purché consistenti e aderenti al supporto, e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci sconnessi di diversa natura e invecchiamento o a basso assorbimento d'acqua, di granulometria massima pari a 0,8 mm, resistenza alla diffusione del vapore (μ) pari a 11, adesione a cls maggiore di 0.6 N/mm², pH > 10.5, classe A1 di reazione al fuoco, compatibile dopo 24/48 ore a qualsiasi finitura civile in pasta o in polvere o pittura.

mq. 250,00 x €/mq. 11,70 = € 2.925,00

Pulizia e lavaggio di tinteggiatura esistente interna su pareti verticali ed orizzontali con rimozione di parti incoerenti e la ripresa a gesso di parziali distaccamenti superficiali di finitura compresa la stesa di fondo fissativo di preparazione delle superfici

mq. 750,00 x €/mq. 2,5 = € 1.875,00

Coloritura a tempera lavabile per interni, colori chiari, data in tre mani compresa la stesa di fondo fissativo di preparazione delle superfici compreso (colore fornito dall'Ente):

mq. 1.000,00 x €/mq. 3,5 = € 3.500,00

Portali di ingresso ai corridoi in tufo. demolizione completa tramite raschiatura o altro metodo idoneo del colore; rasatura di tufolina posata con idonei mezzi

n. portali 4 x € 200.00 cadauna = € 800,00

Totale lavori in appalto € 11.350,00

Iva 22% € 2.497,00

Totale complessivo € 13.847,00

Firma rappresentante legale _____