

progr.	articolo	descrizione	u.m.	n.	Lungh.	Largh.	Altezza	Totale	Prezzo	Importo
<p>LOTTO 2°</p> <p>AULA MAGNA (EX LAPIDEO) SISTEMAZIONE DEL LUCERNARIO E DI ALCUNI SERRAMENTI METALLICI ESTERNI</p>										
Verona Dicembre 2015										

progr.	articolo	descrizione	u.m	n.	Lungh.	Largh.	Altezza	Totale	Prezzo	Importo
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI										
2.1	Art.17	Lievo del lucernario esistente con pulitura delle parti metalliche del telaio, taglio anche a mano di alcune parti con smuramento raccolta e scarico a terra del materiale di risulta, trasporto in discarica con pulitura e risanamento delle parti murarie compreso l'eventuale chiusura dei fori con malta di cemento, la sigillatura impermeabilizzante e qualsiasi presidio, ponteggi e protezione per lavorare in quota.								
		lucernario esistente	mq					26,00		
								26,00	30,00	780,00
2.2	Art.18	Fornitura e posa in opera di lucernario esistente con fissaggio sulla carpenteria esistente di nuovo telaio su misura realizzato in acciaio zincato e successiva posa di vetrocamera composto da un cristallo 8mm temperato + 15mm di camera + vetro stratificato 4/4 sfilettato. Fornitura e posa lattomeria di completamento per la sigillatura dei lucernari con fissaggio a tutto il perimetro di cornice antigoccia e tamponamento sui giunti delle lastre di vetro. Tamponamento interno di finitura negli imbotti dei lucernari per nuova imposta con riempimento dei vuoti con materiali isolanti tipo EPS e chiusura e lastre in cartongesso e sovrastante coloritura di ripresa.								
		lucernario esistente	mq					26,00		
								26,00	330,00	8.580,00
2.3	Art.19	Sistemazione di porta esterna esistente di qualsiasi forma e dimensione in ferro per inserimento di maniglione antipanico push in uscita compreso la rimozione e sostituzione di parte della vetrata, la fornitura di nuovi elementi in acciaio per il fissaggio del maniglione al telaio esistente, modifica della serratura con fornitura di maniglie sul lato esterno, opere da fabbro di saldatura e pulizia, verniciatura completa del serramento e l'eventuale sostituzione di qualsiasi elemento in rottura durante l'intervento.								
		porta ingresso Aula Magna	corpo					1,00		
								1,00	320,00	320,00
2.4	Art.20	Applicazione di coloritura sintetica a più mani su serramenti esistenti in profili metallici compreso lo smontaggio del serramento, la raschiatura, l'eliminazione di ruggine, il rimontaggio ed ogni mezzo d'opera per dare il lavoro finito a regola d'arte								
		serramenti esterni aula magna (ex lapideo)	mq					14,00		
								14,00	16,00	224,00
		Lavori vari in economia compreso materiale								96,00
Totale lavori Lotto 2° "Aula Magna (ex Lapideo)"										€ 10.000,00
Riepilogo Lavori										
Lotto 2										10.000,00
Totale complessivo lavori al netto della sicurezza										10.000,00
Oneri per la sicurezza										300,00
Totale complessivo lavori										10.300,00
IVA sui lavori 10%										1.030,00
Totale complessivo lavori Lotto 2°										11.330,00