

progr.	articolo	descrizione	u.m.	n.	Lungh.	Largh.	Altezza	Totale	Prezzo	Importo
--------	----------	-------------	------	----	--------	--------	---------	--------	--------	---------

**RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA E OPERE
INTERNE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
SEDE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI IN VERONA VIA
CARLO MONTANARI N.5**

LOTTO N. 5

Lavori di demolizione di pareti interne del piano scantinato

Verona Novembre 2014

progr.	articolo	descrizione	u.m	n.	Lungh.	Largh.	Altezza	Totale	Prezzo	Importo
LOTTO N. 5										
1	Art.43	Demolizione di murature esistenti Demolizione parziale o totale di murature divisorie esistenti di qualsiasi spessore, altezza e consistenza completa di smuramento di parti metalliche costituenti la cisterna non funzionante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'inalzamento al piano terra del materiale di risulta, lo sgombero, la raccolta differenziata, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.								
		locale al piano interrato	mq		7,00		3,00	21,00		
			mq		2,00		0,70	1,40		
								22,40	80,00	1.792,00
2	Art.44	Demolizione di cunicolo in muratura esistente Demolizione totale di cunicolo in murature esistenti di qualsiasi spessore, altezza e consistenza completa di smuramento di eventuali parti metalliche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'inalzamento al piano terra del materiale di risulta, lo sgombero, la raccolta differenziata, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.								
		locale al piano interrato	ml.		3,50		3,00	10,50		
								10,50	100,00	1.050,00
3	Art.Eco	Lavori edili vari in economia per imprevisti durante le fasi di realizzazione delle assistenze o ripristini compreso la mano d'opera, materiale, attrezzatura edile, mezzi d'opera, ponteggi e quant'altro occorrente secondo gli usi e le normali consuetudini, compreso scarico, immagazzinamento, avvicinamento dei materiali, attrezzature etc. ed eventuale onere per la guardiania per l'assistenza alla esecuzione di qualsiasi lavorazione non prevista.								
		operaio specializzato	ore	42					30,00	1.255,76
		operaio qualificato	ore	50					26,00	1.298,70
		materiale vario								250,00
		Totale lavori lotto 6								€ 5.646,46
		Riepilogo Lavori								
		Lotto 5								5.646,46
		Totale complessivo lavori al netto della sicurezza								5.646,46
		Oneri per la sicurezza			3,5%					197,63
		Totale complessivo lavori								5.844,08
		IVA sui lavori 10%			10%					584,41
		Totale complessivo lavori								6.428,49